


1. Тръбните линии от АС са разположени по табана на сутерена с наклон 0,3% към АС.
2. Хоризонталните тръби по табана на сутерена и вертикалните щранове да се изолират топлоино с микропороста зума 13мм.
3. АС е комплект и доставяна от фирмата изпълнителя.
4. Табна зареждане и управление в техническото помещение е комплексна разкладка и монтаж от фирмата изпълнителя на ОВК оборудването.
5. Таблото зареждане и управление АС с прилежащите и помпи за отопление и БГП, вентилатора в техническото помещение и всички прилежащи ел. консуматори в техническото помещение.
6. Всички въздуховоди са от поцинкована ламарина с дебелина 0,8mm.
7. На изхода от щатите на въздуховодите се предвиждат ПТК с огнеустойчивост равна на това на пререзните елементи на щатите.
8. Хоризонталните тръби да са в пода под замазка.
9. Хоризонталните тръби от и към колекторните табла са 1" и са разположени в подготвения замазка.
10. Вертикалните щранове да се изолират топлоино с микропороста зума 13мм.
11. Разпределителните тръби към отоплителните тела са поизпълнители с армираща влакна Ф16х2, да се положат в горещин шлози, съответно Ф23 за тръба Ф16х2.
12. Всяко колекторно табло да се комплектува със съпътстващо – регулираща арматура, автоматични обезвъздушители и дренажни кранове.
13. Отоплителните тела са с термостатичен радиаторен вентил 1/2".
14. На всяко отоплително тело да се монтира рачен обезвъздушителя 1/2".
15. Всички табла с топломери са за открит монтаж и са разположени в общите части през апартамента.
16. Всички колекторни табла са за скрит монтаж и са разположени в сервисни помещения.
17. Всички табла и тръби са декоративно скрити по архитектурен детайл.
18. Всички битови скрити вентилатори в санитарните и коридорни помещения са разположени на 0,30 т под табана на етаж.
19. При прерисване на тръбните линии и ел. кабели в пода, тръбите се полагат под кабелите.
20. Всички вътрешни тела са за висококачествен монтаж.
21. Хоризонталните тръби врати и оперативни кабели са разположени под замазка.
22. Всички кондензни линии се отвеждат към водостокните тръби и се зареждат постреподбор дърна забор.
23. Всички кондензни линии са в замазка.
24. След окончателен избор на свързването по част ОВК да се съгласува зареждането им с проектанта по част ЕП.
25. Всички места на ОВК свързването да се съгласува с интериорния дизайн.

Община Перник

Проектант:



Architectural studio Makovec M

Обект:

"Многоетапна жилищна сграда в УПИ V-6234, кв.686 (ПМ №65/71/515/9635) по плана на кв. Изток, гр. Перник, Община Перник"

Чертеж:

Част: Проектант: Подпис:

АРХ. арх. Мираела Хлебарова

СК. инж. Михаил Барзов

Електро. инж. Атанас Атанасов

ОВК. инж. Лилиана Зафорова

ОВК. ЕЕ. инж. Ваня Петрова

Геодез. инж. Виолета Симеонова

ПБ. инж. Румен Михайлов

ПИБ. л. арх. Наталия Борисова

ОВК разпределение кота +0,12

Проектант: лист 06/10

М 1:50

Възложител:

„СМ Инвест Билдинг“ ООД

Управител:

"Адипитерия студио Микел Вити" ЕООД

.....

част: ОВК

фаза: ТП

07. 2023г.