


1. Травилите линии от АС са разположени по табела на отурена с наклон 0,3% към АС.
2. Хоризонталните тръби по табела на отурена и вертикалните щранове да се изолират топлинно с микропестта зума 13мм.
3. АС е комплект и доставя от фирмата изпълнителя
4. Табел захранване и управление в техническото помещение е комплексна доставка и монтаж от фирмата изпълнителя на ОДК осигуряването.
5. Табел захранване и управление АС с преливащите и помпи за отопление и БГВ, вентилаторите в техническото помещение и всички преливащи са, консултира в техническото помещение.
6. Всички въздуховоди са от поликарбонатна ламарина с дебелина 0,8mm
7. На изхода от щателите на въздуховодите се предвиждат ППК с сензорностивост работна на пазли на предизричните елементи на щателите
8. Хоризонталните тръби да са в подра под замазка.
9. Хоризонталните тръби от и към колекторните табла са 1" и са разположени в подовата замазка.
10. Репаратурите щранове да се изолират топлинно с микропестта зума 13мм.
11. Репаратурите тръби към отоплителните тела са полиетиленови с армираща вложка Ф16/2, да се положат в горещинен шланг, съответно Ф23 за тръба Ф16/2
12. Всички колекторни табла да се комплектува със старпанелно – резервираща флутиран, автоматични обезвъздушители и дренажни кранове.
13. Отопителните тела са с термостатичен радиаторен вентил 1/2".
14. На всички отоплителни тела да се монтира релен обезвъздушителя 1/2".
15. Всички колекторни табла са за открит монтаж и са разположени в общите части предизричните помещения.
16. Всички колекторни табла са за скрит монтаж и са разположени в сербани помещения.
17. Всички табла и тръби са декоративни скрити по архитектурен детайл
18. Всички битови окупателни вентилатори в санитарните и мюри помещения са разположени на 0,30 м под табела на етаж.
19. При пресичане на тръбите линии и ел. кабели в подра, тръбите се показват под кабелите.
20. Всички вътрешни тела са за високоотен монтаж.
21. Хоризонталните тръби брази и оперативни кабели са разположени под замазка.
22. Всички колекторни линии се отбелязват към бордостонни тръби и се згустобат с горещинен борен запобор
23. Всички колекторни линии са в замазка
24. След окончателен избор на въздухопровода по част ОВК да се съгласува зоробителното им с проекцията по част ЕП
25. Всички места на ОВК съхранения да се съгласува с интериорния дизайн



Община Перник:

Проектант:

Обект:

Многоетапна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УИ №39 за жилищно строителство и общ. дейности (ПЗ) в частна собственост по плана на кв. 1/50 кв. гр. Перник, община Перник, област Перник.

Част:	Проектант:	Подпис:	Чертеш:
АРХ	арх. Найдена Тодорова		
СК	инж. Михаил Барзев		
Електро	инж. Атанас Атанасов		
ВК	инж. Денчо Дюгов		
ОВК	инж. Ваня Петрова		
Геод. ВП	инж. Виолетта Симеонова		
ПБ	л.арх. Наталия Борисова		
ПБ	инж. Румен Михайлов		

ОВК разпределение кота +3,50

Проектант:

лист 04/10

М 1:50

част: ОВК

фаза: ТП

01. 2025г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА + 3.50
М 1:50