Кота	ВВК-1 ø (мм)	ВВК-2 ø (мм)	ВВК-3 ø (мм)	ВВК-4 ø (мм)
+15.10		25		
+12.20	25	25	25	25
+9.30	25	32	25	25
+6.40	32	32	32	32
+3.50	32	32	32	32
±0.00	32	40	32	32
ХРМ				

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери в проекта са дадени в метри и/или сантиметри.
2. Всички участъци на тръбопроводите да се изпълняват по мярка намясто.
3. Всички коти на тръбите са за дъно тръба.
4. При монтажа на тръбите, арматурите, фасонни части и парчета да се спазват изискванията на фирмата производител.
5. Вкопаните тръби в стените да имат минимално покритие 2 см.
6. Всички водопроводи тръби да се изолират с гумопореста изолация.

ЛЕГЕНДА:

Новопроектиран питейно-битов водопровод PP тръби PN16, студена вода, в сграда

Новопроектиран питейно-битов водопровод PP тръби PN20, гореща вода, в сграда

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА В УПИ XIII-ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ, (ПИ №55871.515.6125)

Част:	Проектант:	Подпис:
АРХ	арх. Найдена Тодорова	
СК	инж. Михаил Барзов	
Електро	инж. Атанас Атанасов	
ВиК	инж. Денчо Драгоев	
ОВК, ЕЕ	инж. Ваня Петрова	
Геод., ВП	инж. Виолина Симеонова	
ПиБ	л.арх. Наталия Борисова	
ПБ	инж. Румен Михайлов	

Община Перник:

Проектант:

Обект:

„Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ XV - За жилищно строителство и обсл. дейности, (ПИ № 55871.515.6124), кв. 189, по плана на кв. Изток, гр. Перник, община Перник, област Перник"

Чертеж:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД
на КОТА +12.20

Проектант:	част: ВиК
инж. Денчо Драгоев	лист: 05/14
	М 1:50
Възложител:	фаза: ТП
"ОРХИДЕЯ ПАРК" ЕООД	2025г.