

Кота	ВВК-1	ВВК-2	ВВК-3	ВВК-4
+15.10	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)
+12.20	25	25	25	25
+9.30	25	32	25	25
+6.40	32	32	32	32
+3.50	32	32	32	32
±0.00	32	32	32	32
ХРМ	32	40	32	32

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Всички размери в проекта са дадени в метри и/или сантиметри.
 - Всички участъци на тръбопроводите да се изпълняват по мярка на място.
 - Всички коти на тръбите са за дъно тръба.
 - При монтажа на тръбите, арматурите, фасонни части и парчета да се спазват изискванията на фирмата производител.
 - Вкопаните тръби в стените да имат минимално покритие 2 см.
 - Всички водопроводи тръби да се изолират с гумопореста изолация.

- ЛЕГЕНДА:**
- Новопроктиран питейно-битов водопровод
 - PP тръби PN16, студена вода, в сграда
 - Новопроктиран питейно-битов водопровод
 - PP тръби PN20, гореща вода, в сграда

Част:	Проектант:	Подпис:
АРХ	арх. Найдена Тодорова	
СК	инж. Михаил Барзов	
Електро	инж. Атанас Атанасов	
ВиК	инж. Денчо Драгоев	
ОВК, ЕЕ	инж. Ваня Петрова	
Геод., ВП	инж. Виолина Симеонова	
ПиБ	л.арх. Наталия Борисова	
ПБ	инж. Румен Михайлов	

Община Перник:

Проектант:

Обект:

„Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ XV - За жилищно строителство и обсл. дейности, (ПИ № 55871.515.6124), кв. 189, по плана на кв. Изток, гр. Перник, община Перник, област Перник“

Чертеж:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД
на КОТА +15.10

Проектант:	инж. Денчо Драгоев	част: ВиК
лист: 06/14		М 1:50
Възложител:	"ОРХИДЕЯ ПАРК" ЕООД	фаза: ТП
2025г.		