

| Кота   | ВВК-1  | ВВК-2  | ВВК-3  | ВВК-4  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| +15.10 | Ø (mm) | Ø (mm) | Ø (mm) | Ø (mm) |
| +12.20 | 25     | 25     | 25     | 25     |
| +9.30  | 25     | 32     | 25     | 25     |
| +6.40  | 32     | 32     | 32     | 32     |
| +3.50  | 32     | 32     | 32     | 32     |
| ±0.00  | 32     | 32     | 32     | 32     |
| ХРМ    | 32     | 40     | 32     | 32     |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- Всички размери в проекта са дадени в метри и/или сантиметри.
- Всички участващи на тръбопроводите да се изпълняват по мярката на място.
- Всички коти на тръбите са за дъно тръба.
- При монтажа на тръбите, арматурите, фасонни части и парчета да се спазват изискванията на фирмата производител.
- Вкопаните тръби в стените да имат минимално покритие 2 см.
- Всички водопроводи тръби да се изолират с гумопореста изолация.

**ЛЕГЕНДА:**

Новопроктиран питейно-битов водопровод

РР тръби PN16, студена вода, в сграда

Новопроктиран питейно-битов водопровод

РР тръби PN20, гореща вода, в сграда

| Част:     | Проектант:              | Подпис: |
|-----------|-------------------------|---------|
| АРХ       | арх. Найдена Тодорова   |         |
| СК        | инж. Михаил Барзов      |         |
| Електро   | инж. Атанас Атанасов    |         |
| ВиК       | инж. Денчо Драгоев      |         |
| ОВК, ЕЕ   | инж. Ваня Петрова       |         |
| Геод., ВП | инж. Виолина Симеонова  |         |
| ПиБ       | л.арх. Наталия Борисова |         |
| ПБ        | инж. Румен Михайлов     |         |

Община Перник:

Проектант:

Обект:  
„Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ XV - За жилищно строителство и обсл. дейности, (ПИ № 55871.515.6124), кв. 189, по плана на кв. Изток, гр. Перник, община Перник, област Перник“

Чертеж:  
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД - ТИПОВ ЕТАЖ  
на КОТИ +3.50; +6.40 и +9.30

Проектант:  
инж. Денчо Драгоев

част: ВиК  
лист: 04/14  
М 1:50  
фаза: ТП  
2025г.

